

CANTIDADES DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------------------------------|---|----------------|----------|
| > M01 - Obra Gruesa | | | |
| 1 | Demolición de muro de adobe | m ³ | 235,60 |
| 2 | desarme, Retiro de Cubierta, puertas y ventanas | glb | 1,00 |
| 3 | Excavación de 0-2.00 m C/Agotamiento terreno semiduro | m ³ | 243,37 |
| 4 | Empiedre C/Carpeta de Hormigón Pobre | m ² | 111,84 |
| 5 | Zapata de H° A° H21 | m ³ | 53,51 |
| 6 | Viga de encadenado H° A° | m ³ | 16,16 |
| 7 | Relleno y compactado material comun c/apisonador manual | m ³ | 148,85 |
| 8 | Columnas de H° A° H21 | m ³ | 21,66 |
| 9 | Vigas de H° A° H21 | m ³ | 47,19 |
| 10 | Losa aligerada de H°A° c/vigueta pretensada E=25 cm. | m ² | 872,50 |
| 11 | Cimiento de hormigon ciclopeo (50% piedra desplazadora) | m ³ | 26,73 |
| 12 | Impermeabilización de sobrecimiento c/politileno | m | 350,45 |
| 13 | Relleno y compactado material comun c/comp. tipo saltarin | m ³ | 345,55 |
| 14 | Empedrado y contrapiso de h° | m ² | 944,48 |
| 15 | Muro ladrillo 12cm (6H) | m ² | 890,20 |
| 16 | Dintel de H°A° Puertas | m | 38,60 |
| 17 | Dintel de H°A° Ventanas | m | 82,40 |
| > M02 - Obra Fina | | | |
| 18 | Piso Flotante SPC | m ² | 56,42 |
| 19 | Piso de porcelanato | m ² | 761,28 |
| 20 | Cielo Falso placas de PVC | m ² | 814,19 |
| 21 | Revoque Interior de Yeso | m ² | 1149,03 |
| 22 | Pintura interior latex (dos manos) | m ² | 981,65 |
| 23 | Pintura oleo interior | m ² | 170,08 |
| 24 | Muro de Pocelanato (Revestimiento) | m ² | 399,76 |
| 25 | Zocalo de Pocelanato | m ² | 26,92 |
| 26 | Zocalo de madera cedro | m | 39,25 |
| 27 | Puerta placada de 0.90 x 2.10 m. | pza | 11,00 |
| 28 | Puerta placada de 0.70 x 2.10 m. | pza | 14,00 |
| 29 | Puerta placada de 1.50 x 2.10 m. | pza | 5,00 |
| 30 | Puerta de vidrio templado 8 mm. | m ² | 6,30 |
| 31 | Quincalleria Puerta de Vidrio | pza | 2,00 |
| 32 | Quincalleria Puerta de Interior | pza | 30,00 |
| 33 | Ventana de aluminio 4mm (LINEA) | m ² | 70,24 |
| 34 | Muro de vidrio templado 10 mm | m ² | 11,40 |
| 35 | Revoque exterior (cal-cemento) | m ² | 376,39 |
| 36 | Pintura latex exterior | m ² | 376,39 |
| 37 | Meson de H°A° con revestimiento | m ² | 11,71 |
| 38 | Sobrecimiento de H° C° | m ³ | 9,91 |
| 39 | Contrapiso de cemento s/losa c/ aditivo impermeabilizante | m ² | 857,21 |
| 40 | Limpieza general | glb | 1,00 |
| > M03 - Inst. Eléctricas | | | |
| 41 | DUCTO CONDUIT ANTIFLAMA D=3/4 | ML | 948,21 |
| 42 | CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR PVC C/ SOPORTES METALICO | Spza | 72,00 |
| 43 | CAJA DE DERIVACION CIRCULAR PVC | pza | 24,00 |
| 44 | ALAMBRE AISLADO DE COBRE N° 14 AWG TW | ML | 1025,32 |
| 45 | ALAMBRE AISLADO DE COBRE N° 12 AWG-TW | ML | 460,82 |
| 46 | ALAMBRE AISLADO DE COBRE N° 10 AWG-TW | ML | 214,50 |

| | | | |
|----|--|------|--------|
| 47 | ALAMBRE AISLADO DE COBRE N°6 AWG-TW | ML | 196,10 |
| 48 | LUMINARIA TIPO SPOT LED 7W | pza | 8,00 |
| 49 | PROV E INST DE PANEL LED 0,6X0,6 DE 48 W | pza | 102,00 |
| 50 | ACOMETIDA ELECTRICA COMPLETA MONOFASICO EN BAJA TENSIO | NgIb | 1,00 |
| 51 | TABLERO DE DISTRIBUCION P/6 TERMICOS UNIPOLARES | pza | 7,00 |
| 52 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MONOPOLAR 1P X 16 A | PZA | 7,00 |
| 53 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MONOPOLAR 1P X 25 A | PZA | 7,00 |
| 54 | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MONOPOLAR 1P X 32 A | PZA | 1,00 |
| 55 | INTERRUPTOR SIMPLE PLACA | PZA | 6,00 |
| 56 | INTERRUPTOR DOBLE PLACA | PZA | 8,00 |
| 57 | TOMACORRIENTE DOBLE PLACA | PZA | 42,00 |
| 58 | PUESTA A TIERRA CON TRES JABALINAS DE COBRE | GLB | 1,00 |
| 59 | TOMA DE FUERZA MONOPOLAR | pto | 1,00 |
| 60 | TOMACORRIENTE SIMPLE SHUCO PLACA (PROV. E INST.) | PZA | 9,00 |

> M04 - Inst. Sanitarias

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 61 | EXCAVACION DE 0 - 1,00 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO | m³ | 20,63 |
| 62 | PICADO MURO LADRILLO P/INST. SANITARIA | ML | 27,78 |
| 63 | TUBERIA PVC E-40 D=1/2" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.) | ML | 118,80 |
| 64 | TUBERIA PVC E-40 D=3/4" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.) | ML | 29,35 |
| 65 | TUBERIA PVC E-40 D=1" C/ACCESORIOS (PROV. Y COLOC.) | ML | 23,33 |
| 66 | LLAVE DE PASO CORTINA D=1/2" (PROV. Y COLOC.) | PZA | 7,00 |
| 67 | LLAVE DE PASO CORTINA D=3/4" (PROV. Y COLOC.) | PZA | 2,00 |
| 68 | LLAVE DE PASO CORTINA D=1" (PROV. Y COLOC.) | PZA | 5,00 |
| 69 | TUBERIA DE DESAGUE PVC D=2" (PROV. Y COLOC.) | ML | 50,26 |
| 70 | TUBERIA DE DESAGUE PVC D=3" (PROV. Y COLOC.) | ML | 3,66 |
| 71 | TUBERIA DE DESAGUE PVC D=4" (PROV. Y COLOC.) | ML | 27,92 |
| 72 | CODO PVC DESAGÜE D=2" (PROV. Y COLOC.) | PZA | 23,00 |
| 73 | CODO PVC DESAGÜE D=4" (PROV. Y COLOC.) | PZA | 15,00 |
| 74 | Y PVC DESAGÜE D=4" (PROV. Y COLOC.) | PZA | 14,00 |
| 75 | REJILLA DE PISO 0,20X0,20 M DE BRONCE (PROV. Y COLOC.) | PZA | 10,00 |
| 76 | CAJA INTERCEPTORA PVC E-40 6"X30 CM (PROV. Y COLOC.) | PZA | 10,00 |
| 77 | INODORO DE TANQUE BAJO (PROV. Y COLOC.) | PZA | 14,00 |
| 78 | LAVAMANOS PARA MESON CON GRIFERIA (PROV. Y COLOC.) | PZA | 6,00 |
| 79 | LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERIA (PROV. Y COLOC.) | PZA | 11,00 |
| 80 | URINARIO DE PORCELANA C/GRIFERIA Y ACCES. (PROV. Y COLOC.) | PZA | 5,00 |
| 81 | CAMARA DE INSPECCION H°C° 50% PIEDRA DESPLAZ. 0,6 X 0,6 M | PZA | 5,00 |
| 82 | CAMARA DE REGISTRO SANITARIO H°S° 0,50X0,50 M | PZA | 7,00 |
| 83 | TANQUE PLASTICO P/AGUA 2300 L C/ACCES. (PROV. Y COLOC.) | PZA | 1,00 |
| 84 | BAJANTE PLUVIAL PVC DESAGÜE D=3" (PROV. Y COLOC.) | ML | 42,50 |
| 85 | RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA | M3 | 13,09 |

